

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
ASSESSORATO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA



Città di  
Francavilla Fontana

# P.E.B.A.

## PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

*AMPLIAMENTO*

SINDACO: **AVV. ANTONELLO DENUZZO**  
ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE: **AVV. SERGIO TATARANO**  
ASSESSORE ALL'URBANISTICA: **AVV. DOMENICO ATTANASI**  
DIRIGENTE AREA TECNICA URBANISTICA: **ING. GAETANO PADULA**  
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **GEOM. ANNA PAOLA PALADINI**

PROGETTISTA: PHD ARCH. PALMA LIBRATO

ELENCO PREZZI UNITARI

# FRANCAVILLA FONTANA

# a RUOTA LIBERA




DATA:  
GIUGNO 2025

SCALA METRICA:

-

DOCUMENTO:

3.2



**DR ARCH. PALMA LIBRATO**

**DOTTORE DI RICERCA IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER I PAESI DEL MEDITERRANEO**

VIA CASTELFIDARDO 85 - 70043 MONOPOLI (BA)

TEL.FAX. 080.4107725 - CELL. DI SERVIZIO: 340.2680060 - skype address: pip\_pl

e.mail: palmalibrato@studiolibrato.com

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

**\*\*\***

I prezzi unitari riportati nel presente elenco (funzionale ai computi metrico-estimativi) fanno riferimento al Prezzario Lavori Pubblici L.L.P.P. Regione Puglia dell'anno 2025.

Per quanto riguarda i Nuovi Prezzi non reperiti dal prezzario sopracitato, si è fatto riferimento al Prezzario Lavori Pubblici L.L.P.P. Regione Campania dell'anno 2025 ed è stata svolta un'analisi sulla base sia delle indicazioni fornite dal prezzario che delle indagini di mercato attuale datato aprile/maggio 2025.

**\*\*\***

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>REALIZZAZIONE PARCHEGGI (Cap 1)</b>			
Nr. 1 PUG2025/ 03.INF01.18	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo altezza 2,00 m <b>euro (centotrentasei/77)</b>	cad	136,77
3.001 Nr. 2 PUG2025/ 03.INF01.18	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: segnale di qualsiasi dimensione su unico sostegno <b>euro (venti/80)</b>	cad	20,80
5.001 Nr. 3 PUG2025/ 03.INF01.22	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II diametro 40 cm <b>euro (quarantaquattro/06)</b>	cad	44,06
9.001 Nr. 4 PUG2025/ 03.INF01.23	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II 40 x 60 cm <b>euro (trentacinque/56)</b>	cad	35,56
7.001 Nr. 5 PUG2025/ 03.INF01.28	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40 x 60 cm <b>euro (cinquantacinque/64)</b>	cad	55,64
3.001 Nr. 6 PUG2025/ 03.INF01.30	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 10 x 25 cm <b>euro (ventiuno/19)</b>	cad	21,19
9.001 Nr. 7 PUG2025/ 03.INF01.33	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm <b>euro (uno/08)</b>	m	1,08
3.001 Nr. 8 PUG2025/ 03.INF01.33	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale per strisce da 12 cm <b>euro (uno/00)</b>	m	1,00
5.001 Nr. 9 PUG2025/ 03.INF01.33	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per nuovo impianto <b>euro (sei/45)</b>	m <sup>2</sup>	6,45
7.001 Nr. 10 PUG2025/ 03.INF01.33	idem c.s. ...per pieno ripasso di impianto esistente <b>euro (cinque/77)</b>	m <sup>2</sup>	5,77
7.003 Nr. 11 PUG2025/ 03.INF01.35	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per strisce continue, discontinue, strisce di arresto, per ogni ml effettivo cancellato <b>euro (cinque/90)</b>	m	5,90
1.001 Nr. 12 PUG2025/ 03.INF01.35	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per zebraure, frecce e qualsiasi altro simbolo non lineare, per ogni mq effettivo cancellato <b>euro (quindici/33)</b>	m <sup>2</sup>	15,33
1.003			
<b>REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ACCESSO AI MARCIAPIEDI (Cap 2)</b>			
Nr. 13 NP_01	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote. <b>euro (cinquecentoottanta/00)</b>	cadauno	580,00
Nr. 14 NP_02	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%-8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietra, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 15 NP_03	Fornitura e posa in opera di rampa angolare di accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%-8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	1'200,00
	<b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'700,00
Nr. 16 NP_04	idem c.s. ...essere in pietra, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	1'700,00
Nr. 17 NP_05	Adeguamento marciapiede tramite costruzione della "corda molle" con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	1'500,00
Nr. 18 NP_06	Adeguamento dei dislivelli lungo il marciapiede, in corrispondenza degli accessi carrabili, tramite raccordi laterali con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	900,00
Nr. 19 NP_07	Fornitura e posa in opera di rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 5 lungo il marciapiede, in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	300,00
Nr. 20 NP_43	Adeguamento dei dislivelli lungo il marciapiede, in corrispondenza degli accessi carrabili, tramite raccordi laterali con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietra, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.	cadauno	1'400,00
Nr. 21 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15	m <sup>3</sup>	18,78
Nr. 22 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	q	3,09
Nr. 23 PUG2025/ 01.E02.007.0 03	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici	m <sup>3</sup>	262,98
Nr. 24 PUG2025/ 01.E02.083.0 01	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero	m <sup>2</sup>	27,72
Nr. 25 PUG2025/ 01.E02.083.0 03	idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione	m <sup>2</sup>	40,01
Nr. 26 PUG2025/	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.E02.085.0 01	<b>euro (tredici/86)</b>	m	13,86
Nr. 27 PUG2025/	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette		
01.E02.093.0 01	<b>euro (dieci/90)</b>	m <sup>2</sup>	10,90
Nr. 28 PUG2025/	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito		
01.E08.025.0 01	cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 <b>euro (diciotto/35)</b>	m <sup>2</sup>	18,35
Nr. 29 PUG2025/	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10		
01.E08.027.0 05	<b>euro (trentadue/49)</b>	m <sup>2</sup>	32,49
Nr. 30 PUG2025/	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie		
01.E12.013.0 01	<b>euro (cinquantaotto/36)</b>	m <sup>2</sup>	58,36
Nr. 31 PUG2025/	idem c.s. ...25 mm, rosse		
01.E12.013.0 03	<b>euro (cinquantasei/30)</b>	m <sup>2</sup>	56,30
Nr. 32 PUG2025/	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50: vedi voce		
02.R00.005.0 01	<b>euro (settantaquattro/16)</b>	m <sup>2</sup>	74,16
Nr. 33 PUG2025/	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Bocciardato		
03.INF01.13 5.003	<b>euro (quarantauno/15)</b>	m	41,15
<b>REALIZZAZIONE STRISCE PEDONALI (Cap 3)</b>			
Nr. 34 PUG2025/	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 25 cm		
03.INF01.33 3.007	<b>euro (uno/40)</b>	m	1,40
Nr. 35 PUG2025/	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale per strisce da 25 cm		
03.INF01.33 5.007	<b>euro (uno/32)</b>	m	1,32
Nr. 36 PUG2025/	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per strisce continue, discontinue, strisce di arresto, per ogni ml effettivo cancellato		
03.INF01.35 1.001	<b>euro (cinque/90)</b>	m	5,90
Nr. 37 PUG2025/	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per zebature, frecce e qualsiasi altro simbolo non lineare, per ogni mq effettivo cancellato		
03.INF01.35 1.003	<b>euro (quindici/33)</b>	m <sup>2</sup>	15,33
<b>SPOSTAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (Cap 4)</b>			
Nr. 38 NP_13	Rimozione e successivo riposizionamento di segnaletica verticale (comprensiva di palo) su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria e pezzi speciali necessari per l'attacco del segnale al palo, il ripristino della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		
	<b>euro (duecentosessanta/00)</b>	cadauno	260,00
Nr. 39 NP_45	Montaggio di cartelli, specchi infrangibili e segnali vari su mensola a muro predisposta per il loro sostegno, compresa la fornitura e posa in opera della stessa, la bulloneria e i pezzi speciali necessari per l'ancoraggio e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	<b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>SPOSTAMENTO PALETTI, DISSUASORI, BARRIERE DI SICUREZZA, PALI ILLUMINAZIONE, QUADRI ELETTRICI, SEMAFORI E TOMBINI (Cap 5)</b>			
Nr. 40 NP_08	Rimozione e successivo riposizionamento di palo dell'illuminazione su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria, pezzi speciali, e dei cavi elettrici, il ripristino dei collegamenti e della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (millecento/00)</b>	cadauno	1'100,00
Nr. 41 NP_09	Rimozione e successivo riposizionamento di semaforo su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria, pezzi speciali, e dei cavi elettrici, il ripristino dei collegamenti e della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (millecento/00)</b>	cadauno	1'100,00
Nr. 42 NP_10	Rimozione e successivo riposizionamento di quadro elettrico stradale su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria, pezzi speciali, e dei cavi elettrici, il ripristino dei collegamenti e della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (millecento/00)</b>	cadauno	1'100,00
Nr. 43 NP_11	Spostamento di pali della linea elettrica secondo indicazioni di progetto fornite dall'ente gestore della linea e concordate preventivamente con la Pubblica Amministrazione. <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
Nr. 44 NP_12	Rimozione e successivo riposizionamento di tombini Aqp e altri enti. Incluso il ripristino della pavimentazione esistente, il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (cinquecentotrenta/00)</b>	cadauno	530,00
Nr. 45 NP_14	Sfilaggio di paletti, dissuasori a colonnina, barriere di sicurezza con ripristino della pavimentazione esistente con elementi simili, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 46 NP_41	Smontaggio e riposizionamento di palina semaforica e palo a sbraccio esistente, previo scollegamento dell'impianto di terra. Nel prezzo di intendono compresi gli oneri per il ripristino della pavimentazione con materiale analogo a quello preesistente, lo scavo per la realizzazione del nuovo blocco di fondazione, la realizzazione dell'impianto elettrico e la formazione del foro per l'alloggiamento del palo. Sono compresi il trasporto e il conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta. <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 47 NP_44	Rimozione di palo conico in acciaio previo interrimento dei cavi di rete, da computarsi a parte, incluso il ripristino della pavimentazione esistente. Sono esclusi il trasporto per lo smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata. <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 48 PUG2025/ 01.E01.067.0 33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio <b>euro (sette/33)</b>	q	7,33
<b>FONTANE (Cap 6)</b>			
Nr. 49 NP_15	Rimozione e smaltimento di fontana Acquedotto Pugliese in ghisa, compresa la chiusura dell'allaccio, la rimozione del muretto di contorno, il ripristino della pavimentazione in basolato, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 50 PUG2025/ 17.AU05.005 .001	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico in fusione di ghisa verniciata <b>euro (novecentoventisette/95)</b>	cad	927,95
<b>ALBERATURE (Cap 7)</b>			
Nr. 51 NP_42	Griglia di protezione per alberi realizzata in ghisa e tale da essere calpestabile. Dimensioni e peso variabili secondo indicazioni fornite dalla DL <b>euro (cinquecentotrenta/00)</b>	cadauno	530,00
Nr. 52	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
PUG2025/ 01.E01.061.0 01	anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 <b>euro (diciotto/78)</b>	m <sup>3</sup>	18,78
Nr. 53 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 <b>euro (tre/09)</b>	q	3,09
Nr. 54 PUG2025/ 01.E02.085.0 01	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani <b>euro (tredici/86)</b>	m	13,86
Nr. 55 PUG2025/ 16.OV04.001 .003	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di ontenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura con acqua fornita dalla Committente. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia. Operazione seguita su piante preparate e messe a dimora in parco/area verde per piante con circonferenza del fusto da 30 cm a 45 cm <b>euro (quattrocentonovantauno/49)</b>	cad	491,49
Nr. 56 PUG2025/ 16.OV06.019 .003	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini esemplari di altezza da 4 a 6 m <b>euro (duecentouno/99)</b>	cad	201,99
Nr. 57 PUG2025/ 16.OV06.019 .011	idem c.s. ...o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico <b>euro (quarantacinque/00)</b>	%	45,00
Nr. 58 PUG2025/ 16.OV06.025 .001	Estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale. Prezzi utilizzabili per un minimo di 5 estirpazioni. Sono esclusi eventuali lavorazioni edili di ripristino degli alveoli danneggiati dalla rimozione. diametro del colletto fino a cm 30 <b>euro (settantanove/11)</b>	cad	79,11
Nr. 59 PUG2025/ 16.OV06.027 .001	Incremento percentuale per estirpazione in alveoli stradali vedi voce <b>euro (cinquanta/00)</b>	%	50,00
Nr. 60 PUG2025/ 16.OV06.047 .003	Oneri di conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto per lo smaltimento di ceppaie (per le ceppaie vedi voce 16.OV08.035) per alberi fino a circonferenza tronco 100 cm <b>euro (ottantadue/23)</b>	t	82,23
Nr. 61 PUG2025/ 16.OV08.015 .001	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di specie spontanee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento di siepi e cespugli <b>euro (uno/99)</b>	m <sup>2</sup>	1,99
Nr. 62 PUG2025/ 16.OV08.035 .001	Oneri di conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione) escluse ceppaie (per le ceppaie vedi voce 16.OV06.047) vedi voce <b>euro (centosette/53)</b>	t	107,53
<b>PERCORSO LOGES (Cap 8)</b>			
Nr. 63 NP_16	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo <b>euro (centododici/16)</b>	m	112,16
Nr. 64 NP_17	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo <b>euro (novantasette/95)</b>	m	97,95
Nr. 65 NP_18	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo <b>euro (novantasette/75)</b>	m	97,75
Nr. 66 NP_19	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo <b>euro (centoquattro/84)</b>	m	104,84
Nr. 67	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP_20	<b>euro (centoquattro/84)</b>	m	104,84
Nr. 68 NP_21	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante <b>euro (novantasei/06)</b>	m	96,06
Nr. 69 NP_22	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9 della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla <b>euro (cinquantaquattro/59)</b>	m	54,59
Nr. 70 NP_23	idem c.s. ...variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla <b>euro (trentanove/67)</b>	m	39,67
Nr. 71 NP_24	idem c.s. ...variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla <b>euro (trentanove/67)</b>	m	39,67
Nr. 72 NP_25	idem c.s. ...variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla <b>euro (cinquantaquattro/59)</b>	m	54,59
Nr. 73 NP_26	idem c.s. ...variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla <b>euro (cinquantaquattro/59)</b>	m	54,59
Nr. 74 NP_27	idem c.s. ...variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla <b>euro (settantatre/30)</b>	m	73,30
Nr. 75 NP_28	Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabile, spessore totale 40 mm, in opera con adeguato sottofondo da pagarsi a parte: in basalto lavico, aventi resistenza carico a rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, codice ARRESTO/PERICOLO, 600 x 200 mm <b>euro (novantadue/80)</b>	cadauno	92,80
Nr. 76 NP_29	idem c.s. ...Mpa, codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, 600 x 600 mm <b>euro (duecentosettantaotto/40)</b>	cadauno	278,40
Nr. 77 NP_30	idem c.s. ...Mpa, codice INCROCIO A "+" O "T", 600 x 600 mm <b>euro (trecentonovantatre/60)</b>	cadauno	393,60
Nr. 78 NP_31	idem c.s. ...Mpa, codice ATTENZIONE SERVIZIO, 200 x 600 mm <b>euro (quarantanove/60)</b>	cadauno	49,60
Nr. 79 NP_32	idem c.s. ...Mpa, codice PERICOLO VALICABILE, 200 x 600 mm <b>euro (quarantanove/60)</b>	cadauno	49,60
Nr. 80 NP_33	idem c.s. ...Mpa, codice DIREZIONE RETTILINEA, 300 x 600 mm <b>euro (quarantauno/60)</b>	cadauno	41,60
Nr. 81 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 <b>euro (diciotto/78)</b>	m³	18,78
Nr. 82 PUG2025/ 01.E01.067.0 21	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine <b>euro (tre/83)</b>	q	3,83
Nr. 83 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	idem c.s. ...CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 <b>euro (tre/09)</b>	q	3,09
Nr. 84 PUG2025/ 01.E02.083.0 01	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero <b>euro (ventisette/72)</b>	m²	27,72
Nr. 85 PUG2025/ 03.INF01.10 3.001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore <b>euro (zero/82)</b>	m²	0,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 86 PUG2025/ 03.INF01.10 3.003	idem c.s. ...dal cantiere sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più <b>euro (zero/52)</b>	m <sup>2</sup>	0,52
<b>PAVIMENTAZIONE (Cap 9)</b>			
Nr. 87 NP_34	Fornitura e posa in opera di fondazione in ca, confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, per un'altezza media di 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <b>euro (centodieci/00)</b>	m <sup>2</sup>	110,00
Nr. 88 PUG2025/ 01.E01.005.0 07	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggrato di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia <b>euro (venticinque/11)</b>	m <sup>3</sup>	25,11
Nr. 89 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 <b>euro (diciotto/78)</b>	m <sup>3</sup>	18,78
Nr. 90 PUG2025/ 01.E01.067.0 47	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 <b>euro (due/22)</b>	q	2,22
Nr. 91 PUG2025/ 01.E02.083.0 01	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero <b>euro (ventisette/72)</b>	m <sup>2</sup>	27,72
Nr. 92 PUG2025/ 01.E02.083.0 03	idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione <b>euro (quaranta/01)</b>	m <sup>2</sup>	40,01
Nr. 93 PUG2025/ 01.E08.025.0 01	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 <b>euro (diciotto/35)</b>	m <sup>2</sup>	18,35
Nr. 94 PUG2025/ 01.E08.027.0 05	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10 <b>euro (trentadue/49)</b>	m <sup>2</sup>	32,49
Nr. 95 PUG2025/ 01.E12.013.0 01	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie <b>euro (cinquantaotto/36)</b>	m <sup>2</sup>	58,36
Nr. 96 PUG2025/ 02.R00.005.0 01	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50: vedi voce <b>euro (settantaquattro/16)</b>	m <sup>2</sup>	74,16
Nr. 97 PUG2025/ 02.R08.007.0 03	Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soletto, Trani o Galatina, boccardato con trazzetto, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. spessore 8-10 cm <b>euro (centotrentanove/14)</b>	m <sup>2</sup>	139,14
Nr. 98 PUG2025/ 02.R08.013.0 01	Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di cm. 12÷15, precedentemente rimosso e accatastato nell'ambito del cantiere, mediante posa su sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3, rilavorazione alla martellina, trasporto dai luoghi di cumulo e posa secondo indicazioni fornite dalla D.L. a qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. basolato in pietra calcarea dello spessore di cm 12÷15		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (ottantatre/50)</b>	m <sup>2</sup>	83,50
Nr. 99 PUG2025/ 03.INF01.03 9.001	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compreso fino a 5 cm		
	<b>euro (sedici/04)</b>	m <sup>2</sup>	16,04
Nr. 100 PUG2025/ 03.INF01.05 1.001	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 spessore compreso fino a 3 cm		
	<b>euro (dodici/59)</b>	m <sup>2</sup>	12,59
Nr. 101 PUG2025/ 03.INF01.10 1.001	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con misurazione del volume in opera		
	<b>euro (diciotto/33)</b>	m <sup>2</sup>	18,33
Nr. 102 PUG2025/ 03.INF01.10 3.001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		
	<b>euro (zero/82)</b>	m <sup>2</sup>	0,82
Nr. 103 PUG2025/ 03.INF01.10 3.003	idem c.s. ...dal cantiere sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più		
	<b>euro (zero/52)</b>	m <sup>2</sup>	0,52
Nr. 104 PUG2025/ 03.INF01.13 5.003	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Bocciardato		
	<b>euro (quarantauno/15)</b>	m	41,15
Nr. 105 PUG2025/ 03.INF01.15 3.001	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura spessore 18 mm		
	<b>euro (nove/13)</b>	m <sup>2</sup>	9,13
Nr. 106 PUG2025/ 17.AU10.003 .003	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: grigia, verde o azzurra spessore 60 mm circa, peso 35 kg/mq, altezza di caduta certificata 193 cm		
	<b>euro (centodiciotto/29)</b>	m <sup>2</sup>	118,29
<b>PERCORSO PEDONALE (Cap 10)</b>			
Nr. 107 PUG2025/ 01.E01.005.0 07	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia		
	<b>euro (venticinque/11)</b>	m <sup>3</sup>	25,11
Nr. 108 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15		
	<b>euro (diciotto/78)</b>	m <sup>3</sup>	18,78
Nr. 109 PUG2025/ 01.E01.067.0 21	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine		
	<b>euro (tre/83)</b>	q	3,83
Nr. 110 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	idem c.s. ...CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
	<b>euro (tre/09)</b>	q	3,09
Nr. 111 PUG2025/ 01.E02.077.0 03	Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo		
	<b>euro (duecentoventisette/36)</b>	m <sup>3</sup>	227,36
	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 112 PUG2025/ 01.E02.085.0 01	l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani <b>euro (tredici/86)</b>	m	13,86
Nr. 113 PUG2025/ 01.E02.093.0 01	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette <b>euro (dieci/90)</b>	m <sup>2</sup>	10,90
Nr. 114 PUG2025/ 01.E08.025.0 01	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 <b>euro (diciotto/35)</b>	m <sup>2</sup>	18,35
Nr. 115 PUG2025/ 01.E08.027.0 05	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10 <b>euro (trentadue/49)</b>	m <sup>2</sup>	32,49
Nr. 116 PUG2025/ 01.E12.013.0 01	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie <b>euro (cinquantaotto/36)</b>	m <sup>2</sup>	58,36
Nr. 117 PUG2025/ 03.INF01.10 1.001	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con misurazione del volume in opera <b>euro (diciotto/33)</b>	m <sup>2</sup>	18,33
Nr. 118 PUG2025/ 03.INF01.10 1.005	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: misto cementato di qualsiasi tipo <b>euro (quindici/52)</b>	m <sup>2</sup>	15,52
Nr. 119 PUG2025/ 03.INF01.13 5.003	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Bocciardato <b>euro (quarantauno/15)</b>	m	41,15
Nr. 120 PUG2025/ 03.INF01.13 7.001	idem c.s. ...numero d'ordine precedente.Delle dimensioni di cm 30 x 10 Liscio <b>euro (trentauno/80)</b>	m	31,80
<b>REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO (Cap 11)</b>			
Nr. 121 PUG2025/ 03.INF01.18 3.001	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo altezza 2,00 m <b>euro (centotrentasei/77)</b>	cad	136,77
Nr. 122 PUG2025/ 03.INF01.18 5.001	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: segnale di qualsiasi dimensione su unico sostegno <b>euro (venti/80)</b>	cad	20,80
Nr. 123 PUG2025/ 03.INF01.22 9.001	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scaturatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II diametro 40 cm <b>euro (quarantaquattro/06)</b>	cad	44,06
Nr. 124 PUG2025/ 03.INF01.33 3.001	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm <b>euro (uno/08)</b>	m	1,08
Nr. 125 PUG2025/ 03.INF01.33 5.001	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale per strisce da 12 cm <b>euro (uno/00)</b>	m	1,00
Nr. 126 PUG2025/ 03.INF01.33 7.001	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per nuovo impianto <b>euro (sei/45)</b>	m <sup>2</sup>	6,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 127 PUG2025/ 03.INF01.33	idem c.s. ...per pieno ripasso di impianto esistente <b>euro (cinque/77)</b>	m <sup>2</sup>	5,77
Nr. 128 PUG2025/ 17.AU03.003 .003	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL con coperchio <b>euro (centoottantasei/69)</b>	cad	186,69
Nr. 129 PUG2025/ 17.AU03.009 .001	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato altezza totale 850 mm, con flangia <b>euro (trentacinque/28)</b>	cad	35,28
Nr. 130 PUG2025/ 17.AU04.003 .003	Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione altezza 96 cm, diametro 13 cm <b>euro (centocinquantacinque/90)</b>	cad	155,90
<b>DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI (Cap 12)</b>			
Nr. 131 NP_35	Adeguamento dei semafori all'attraversamento di persone non vedenti mediante la dotazione di segnali acustici lungo la direzione dell'attraversamento, per permettere di "sentire" il messaggio dell'impianto ed essere dallo stesso guidati. Nel prezzo è compresa anche la fornitura e posa in opera della scatoletta per la prenotazione dell'attraversamento pedonale, con pulsante provvisto di dispositivo vibratile installata a cm. 100 di altezza da terra. <b>euro (millecento/00)</b>	cadauno	1'100,00
Nr. 132 PUG2025/ 03.INF02.01 3.005	Formazione di blocco di fondazione, in calcestruzzo cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) per pali a sbraccio semaforici, basamenti centraline. Nel prezzo si intende compreso l'onere per : - la rottura della pavimentazione in sede stradale e in sede marciapiede compresa la eventuale rimozione di basoli in pietra calcarea da taglio; - lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di roccia dura e compatta da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - la formazione della sede di sostegno a mezzo di casseformi circolari e la formazione dei canali di passaggio dei cavi;- alloggiamenti di tubi di guaina ed esecuzione di eventuali fori per l'alloggiamento del palo; - il ripristino della base del blocco con materiale analogo a quello preesistente; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. per palina semaforica dimensioni 70 x 70 x 60 <b>euro (centoquarantatre/98)</b>	cad	143,98
Nr. 133 PUG2025/ 03.INF02.05 1.001	Fornitura e posa in opera di palina cilindrica semaforica ricavata da tubo in acciaio S 235 JRH zincata a caldo secondo le normative ISO Uni En 1461, completa di asola entrata cavi e messa a terra: altezza totale mm. 3600, diametro base/sommità mm. 102 e di spessore pari a mm. 3 <b>euro (duecentosessantasette/17)</b>	cad	267,17
Nr. 134 PUG2025/ 03.INF02.15 0.003	Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci diametro 200 mm, rosso/giallo/verde avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza lanterna semaforica pedonale o direzionale, 3 luci diametro 200 mm, ottica a LED, rosso/giallo/verde <b>euro (seicentoseptantasei/78)</b>	cad	676,78
<b>ARREDO URBANO (Cap 13)</b>			
Nr. 135 NP_36	Spostamento di fioriere. Ubicazione delle stesse in nuova area secondo indicazioni della DL. Compreso quant'altro per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 136 NP_37	Spostamento di panchine. Ubicazione delle stesse in nuova area secondo indicazioni della DL. Compreso quant'altro per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 137 NP_38	Spostamento di cestini portarifiuti. Ubicazione degli stessi in nuova area secondo indicazioni della DL. Compreso quant'altro per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 138 NP_39	Fornitura e posa in opera di altalena con piattaforma per persone con disabilità, conforme alle Norme Europee EN 1176. Realizzata con struttura portante in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. N°1 Piattaforma oscillante realizzata in tubo tondo, sez. Ø 35 mm, di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°, padane in lamiera di alluminio mandorlato spess. 30/10. La piattaforma, rifinita con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli, è collegata alla struttura con catene in acciaio inox a maglia stretta. L'accesso della carrozzella è garantito da una pedana ribaltabile con fermo al suolo. Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. <b>euro (tremilacentocinquanta/00)</b>	cadauno	3'150,00
Nr. 139 NP_40	Fornitura e posa in opera di percorso inclusivo con struttura in legno e in alluminio. <b>euro (quattordicimilatrecento/00)</b>	cadauno	14'300,00

COMMITTENTE:

